

# **Libero Consorzio Comunale di Trapani**

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già *Provincia Regionale di Trapani*

## **Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici**

**7° Servizio Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali  
con Funzioni Vicaria e Programmazione Generale**

TAV. 4

### **ANALISI PREZZI LAVORAZIONI**

**OGGETTO**

**LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA  
DEL TERRITORIO PROVINCIALE – ANNO 2021  
SS. PP. nn.: 16, 22, 34, 36 e 52 – CUP: H97H20001850001**

**COMMITTENTE**

**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

I Progettisti

**Geom. Alberto Di Stefano    Geom. Ugo Pisciotta**

Trapani, 15/3/2021				

**Si approva in linea tecnica  
ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011,  
modificata dall'art. 24 della L.R. 08/2016  
Trapani, 16/3/2021**

**Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Massimo Castiglione)**

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. s) del Decreto  
Legislativo 1 marzo 2005, n° 82 "Codice dell'Amministrazione digitale",  
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 N.P.01	Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o curve ... pia onda ed elementi complementari, come da documento certificante l'effettuazione delle prove previste dalle normative <b>ELEMENTI:</b> (E) [B.04] Macchina perforatrice ora (E) [B.01] Operaio Comune ora (E) [B.09] fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza N2 ml (E) [B.02] Operaio Qualificato ora (E) [B.10] autocarro a cassa ribaltabile con portata minima mc 12, comp ... ora Materiale vario a corpo	0,100 0,120 1,000 0,120 0,100 1,000	28,00 23,13 38,00 25,70 44,16 4,26	2,80 2,78 38,00 3,08 4,42 4,26	--- MDO --- MDO ---
	Sommano euro			55,34	
	Spese Generali 15.00% * (55.34) euro			8,30	
	Sommano euro			63,64	
	Utili Impresa 10% * (63.64) euro			6,36	
	<b>TOTALE euro / ml</b>			<b>70,00</b>	
Nr. 2 N.P.02	Fornitura e collocazione di dispositivo bifacciale rifrangente, su barriera metallica esistente costituito da supporto in lamiera di ferro zincato con attacco a slitta <b>ELEMENTI:</b> (E) [B.11 ] Dispositivo bifacciale rifrangente costituito da supporto in ... caduno (E) [B.01] Operaio Comune ora	1,000 0,080	3,20 23,13	3,20 1,85	--- MDO
	Sommano euro			5,05	
	Spese Generali 15.00% * (5.05) euro			0,76	
	Sommano euro			5,81	
	Utili Impresa 10% * (5.81) euro			0,58	
	<b>TOTALE euro / cadauno</b>			<b>6,39</b>	
Nr. 3 N.P.03	Smonto completo di barriera metallica esistente, compreso il taglio del palo a raso dalle opere in cls dove necessita, il carico, il trasporto del materiale presso centri di raccolta ... ione rilasciata dal centro di conferimento, attestante il regolare smaltimento dei materiali conferiti a norma di legge. <b>ELEMENTI:</b> (E) [B.01] Operaio Comune ora (E) [B.02] Operaio Qualificato ora (E) [B.06] Escavatore < 80 q.li, compreso operatore, carburante e lubri ... h (E) [B.05] Flex, compreso compreso operatore, carburante e lubrificante ora (E) [B.07] Trasporto al centro di conferimento a qualsiasi distanza ed ... ml	0,100 0,100 0,010 0,050 1,000	23,13 25,70 44,00 7,50 0,28	2,31 2,57 0,44 0,38 0,28	MDO MDO --- --- ---
	Sommano euro			5,98	
	Spese Generali 15.00% * (5.98) euro			0,90	
	Sommano euro			6,88	
	Utili Impresa 10% * (6.88) euro			0,69	
	<b>TOTALE euro / ml</b>			<b>7,57</b>	
Nr. 4 N.P.04	Smonto e ricollocazione di barriera stradale di sicurezza, esistente, del tipo N2, compreso ogni accessorio, dispositivo rifrangente, nonchè qualsiasi altro onere o magistero per dar ... fetta regola d'arte, da posizionare su rilevato nella parte esterna della strada, anche in presenza di manufatto in cls. <b>ELEMENTI:</b> (E) [B.02] Operaio Qualificato ora (E) [B.01] Operaio Comune ora (E) [B.08] Paletto a "C" per barriera metallica del tipo N2, avente dim ... cadauno (E) [B.05] Flex, compreso compreso operatore, carburante e lubrificante ora	0,150 0,150 0,280 0,100	25,70 23,13 25,00 7,50	3,86 3,47 7,00 0,75	MDO MDO --- ---
	<b>A RIPORTARE</b>			15,08	



